Zestawienie Drzwi

Oznaczenie	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9	Dw10	Dw11	Dw12	Dw13
Wymiary otworu w ścianie	144x207	134x207	104x207	134x207	134x207	104x207	104x207	104x207	104x207	104x207	94x207	104x207	104x207
Wymiary przejścia*	130x200	120x200	90x200	120x200	120x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200
Widok od strony zawiasów													
Symbol na rzucie													
Orientacja	L	L	L	L	L	L P	L P	L P	L P	L	L P	L	L
Ilość	1	1	1	1	1	1 2	1 1	2 1	2 2	5	1 2	2	1
Przeznaczenie	do wiatrołapu zaplecza karetki	do wiatrołapu w OSP	do garażu na karetkę	do garażu OSP	na poddassze	do pomieszczeń	do pom. socjalnych	do szatni	do umywalni, przedsionków	do przedsionków, do kabin prysznicowych	do przedsionków, do kabin wc	do pom. gospodarczych	do rozdzielni
Odporność ogniowa			EI30	EI30	EI30								
Wentylacja													
Uwagi	aluminiowe, szklenie przezroczyste	aluminiowe, szklenie przezroczyste	aluminiowe, szklenie przezroczyste	aluminiowe, szklenie przezroczyste	aluminiowe, szklenie przezroczyste	aluminiowe, część dolna pełna, część górna szklenie przezierne	aluminiowe, część dolna pełna, część górna szklenie przezroczyste	aluminiowe, szklenie mleczne	aluminiowe, pełne	aluminiowe, pełne	aluminiowe, pełne	stalowe	stalowe

Oznaczenie	Dw14	Dw15	Dw16	Dw17	Dw18	Dw19	Dw20	Dw21	Dw22	Dz1	Dz2	Dz3
Wymiary otworu w ścianie	194x207	104x207	104x207	94x207	104x207	104x207	164x207	104x207	104x207	164x207	144x207	104x207
Wymiary przejścia*	180x200	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200	150x200	90x200	90x200	150x200	130x200	90x200
Widok od strony zawiasów												
Symbol na rzucie												
Orientacja	P	P	L	L P	L	L P	P	P	P	P	L	L
Ilość	1	1	3	1 1	3	1 1	1	2	1	1	1	1
Przeznaczenie	do sali spotkań	do sali spotkań	do przedsionków wc	do kabin wc	do zapleczy	do pom. technicznych	do podasza nieużytkowego	do zapleczy w garażu	do pralni	wejściowe do OSP	wejściowe do zaplecza karetki	do garażu
Odporność ogniowa						EI 30	EI15					
Wentylacja			z podcięciem	z podcięciem								
Uwagi	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	stalowe	aluminiowe	aluminiowe,	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	stalowe

WROTA GARAŻOWE

Oznaczenie	Dg1	Dg2	Dg3
Rozmiar Szer. x Wys.	400x450	400x450	350x400
Wymiary przejścia	390x445	390x445	340x395
Elewacja			
Rzut			
Orientacja			
Ilość	3	1	1
Przeznaczenie			
Odporność ogniowa			
Wentylacja			
Uwagi			

* wymiary w świetle przejścia - wymiary przejścia po otwarciu drzwi, nie mogą być zawężane przez skrzydło drzwiowe

UWAGI:

1. WSZYSTKIE DRZWI I OKNA ZASTOSOWNE W BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY.
2. ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ELEMENTÓW SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM WIELKOŚĆ PODZIAŁÓW, TYP SZKŁA, USZTYWNIENIA, ITD.
3. OKNA - PAKIET TRZYSZYBOWY, SZYBY FLOAT O GRUBOŚCI 4mm WYPEŁNIONE ARGONEM, SPEŁNIAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK **min. U<0,9W/m²K**
4. OKNA, DRZWI I POWIERZCHNIE PRZEZROCZYSTE NIEOTWIERALNE (SZYBY I RAMY) SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA OKIEN, DRZWI I POWIERZCHNI PRZEZROCZYSTYCH NIEOTWIERALNYCH: **min. U<0,9W/m²K**
5. DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH LUB W PRZEGRODACH MIĘDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI I NIEOGRZEWANYMI SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U: **min. U<1,3W/m²K**
6. WYMIARY WYRAŻONE W CENTYMETRACH
7. KIERUNEK OTWIERANIA I ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE USTALIĆ Z INWESTOREM
8. ZASTOSOWAĆ ŚTOLARKĘ DRZWIOWĄ ALUMINIOWĄ
9. KLASĄ ANTYWŁAMANIOWOŚCI MIN. 1 (RC1)
10. **PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW ZE STANEM FAKTYCZNYM OTWORÓW W NATURZE (PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH)**

1. *Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z wpisu/ listu przystąpienia do wykonania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nieograniczonej funkcjonalnie budowy. Wykonawca na będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to brakiem informacji, które powinny być ujęte w dokumentacji, a które zostały pominięte lub przedstawione, ale przeoczeniowego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej konwencji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Nie uprawnia to jednak wykonawcy do dyktowania dodatkowego wynagrodzenia.*
2. *Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.*
3. *Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.*
4. *Należy sygnalizować jakiekolwiek przeszkody w prowadzeniu budowy i wynikłe dla prawidłowej realizacji inwestycji potrzeb przystąpieniem do robót.*
5. *Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.*
6. *Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.*
7. *Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.*
8. *Wszystkie elementy konstrukcji wg. proj. konstr.*
9. *Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branżowych.*
10. *Wszystkie nieścisłości w ilościach zewnętrznych należy zlecić/wnieść przez odpowiednie zlecenia/wniosek.*
11. *Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń konstrukcyjnych należy skonsultować z projektantem, biologa przeprowadzonej wyprowadzić min.50cm ponad teren.*
12. *Podczas prac ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość występowania niewybuchów.*
13. *Przedstawione przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.*

STUDIO PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.studio-projekt.com 05-300 Mińsk Maz. ul.Świętokrzyska 46
biuro@studio-projekt.com tel. 668.565.345, 693.088.372

PROJEKT TECHNICZNY (I WYKONAWCZY)

NAZWA OBIEKTU:
BUDOWA BUDYNKU CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA W ŁATOWIŹCU WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ, Z MASZTAM FLAGOWYM, MUREM OPOROWYM, INSTALACJĄ OŚWIETLENIA TERENU

LOKALIZACJA:
działki nr id. :141210_4.0001.1115/3, 141210210_4.1116/2
ul. Świętego Ducha, 05-334 Latowicz

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Jacek Bakuła
upr. MA/003/19
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

DATA:
06.2024

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Jacek Bakuła
inż. Grzegorz Bakuła
mgr inż. arch. Karolina Rosa-Urbańczyk

SKALA:
1:50

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Klaudia Rokicka
upr. MA/120/19
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

NR RYS:
T-08